

Приложение № 1


к договору подряда № 185-СВР/2016 от "01" октября 2016 г.

г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 111

(наименование стройки)

СОГЛАСОВАНО
ООО "Петрон-Регион"

И.А. Агагин С.Н.
2016 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

(локальная смета)

на герметизацию фасадного деформационного шва (со стороны ул. Народной Воля и со стороны двора)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 640102,8 руб.
Средства на оплату труда 11754 руб.
Сметная трудоемкость 762,3 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.06.2016 г.

Составлен в ценах 2001 г. в базе Свердловской области редакции 2014 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	ТЕРп53-21-25 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки $3\ 682,65 = 4\ 568,29 - 42,375 \times 20,90$	600 м	1,52 <i>152/100</i>	22095,9	5950,86	119,82	9	10	33588	9048	180	385,92	14	15	586,62	
Уд	1. 101-8023	Герметик полиуретановый САЗИПЛАСТ 24, долговременная герметизация швов	кг	42,375 <i>64,41</i>	125,4					8077,02							
2	ТЕРп53-21-33 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-25 $154,59 = 49,80 - 14,125 \times 20,90$ (Добавить до ширины шва 50 мм ПЗ-2 (ОЗП-2; ЭМ-2 к расх.; ЗПМ-2; МАТ-2 к расх.; ТЗМ-2; ТЗМ-3))	600 м	1,52 <i>152/100</i>	1855,08	3581,88	24,72		2820	2706	36		115,56	15	175,68		
Уд	1. 101-8023	Герметик полиуретановый САЗИПЛАСТ 24, долговременная герметизация швов	кг	28,25 <i>42,94</i>	125,4					5384,7							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТССЦ-101-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пп	Герметик полиуретановый САЗИЛАСТ 24, долговременная герметизация швов	кг	182,4 1.2*152	125,4				22872							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Стены (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 1-3																
Накладные расходы 86% ФОТ (от 1 959)																
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 1 959)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Итого																
Пересчет стоимости СМР в текущие цены по состоянию на 01.06.2016 г. (обоснование - протокол №5 от 27.05.2016г.) 12 936 * 6,989																
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
НДС 18%																
ВСЕГО по смете																

Составил  / Уланов Н.А./

г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 111
(наименование стройки)

СОГЛАСОВАНО:
ООО "Пенетрон-Регион"
_____/Аганин С.Н./
"___" _____ 2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6
(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:
_____/_____/_____
"___" _____ 2016 г.

на герметизацию фасадного деформационного шва (со стороны ул. Народной Воли и со стороны двора)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ _____ 640102,8 руб.
Средства на оплату труда _____ 11754 руб.
Сметная трудоемкость _____ 762,3 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.06.2016 г.

Составлен в ценах 2001 г. в базе Свердловской области редакции 2014 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе			Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	ТЕРр53-21-25 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт и восстановление герметизации стыков панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки 3 682,65 = 4 568,29 - 42,375 x 20,90	600 м	1,52 152/100	22095,9	5950,86	119,82			33588	9048	180		385,92	586,62			
Уд	1. 101-8023	Герметик полиуретановый САЗИЛАСТ 24, долговременная герметизация швов	кг	42,375 64,41	125,4					8077,02								
2	ТЕРр53-21-33 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-25 154,59 = 449,80 - 14,125 x 20,90 (Добавлять до ширины шва 50 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.: ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.: ТЗ=2; ТЗМ=2))	600 м	1,52 152/100	1855,08	3581,88	24,72			2820	2706	36		115,56	175,68			
Уд	1. 101-8023	Герметик полиуретановый САЗИЛАСТ 24, долговременная герметизация швов	кг	28,25 42,94	125,4					5384,7								
3	ТССЦ-101-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Герметик полиуретановый САЗИЛАСТ 24, долговременная герметизация швов	кг	182,4 1,2*152	125,4					22872								
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										59280	11754	216		762,3				
Накладные расходы										10110								
Сметная прибыль										8226								
Итого по разделу 1										542460				762,3				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										542460	11754	216		762,3				
Накладные расходы										10110								
Сметная прибыль										8226								
Итого по смете:																		
Стены (ремонтно-строительные):																		
Итого Поз. 1-3										542460	11754	216		762,3				
Накладные расходы 86% ФОТ (от 1 959)										10110								
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 1 959)										8226								
Итого с накладными и см. прибылью										77616				762,3				
Итого										77616				762,3				
Пересчет стоимости СМР в текущие цены по состоянию на 01.06.2016 г. (обоснование - протокол №5 от 27.05.2016г.) 12 936 * 6,989										542460								
Справочно, в ценах 2001г.:																		
Материалы										47310								
Машины и механизмы										216								
ФОТ										11754								
Накладные расходы										10110								
Сметная прибыль										8226								
НДС 18%										97642,80								
ВСЕГО по смете										640102,80				762,3				

Составил _____ /Уланов Н.А./