


Ведомость стоимости работ (смета)

на выполнение работ по "Ремонту облицовочной плитки"
на объекте: «Жилой комплекс на Шейнкмана, 111»

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед., руб, в т.ч. НДС | Стоимость, руб. в т.ч НДС |
|-------------------------|---|--------|--------|------------------------------|---------------------------|
| 1 | Ремонт плитки облицовочной | | | | |
| 2 | Демонтаж облицовки стен из керамических плиток с вывозом мусора | м2 | 40,00 | 400,00 | 16 000,00 |
| 3 | Очистка поверхности стен | м2 | 40,00 | 80,00 | 3 200,00 |
| 4 | Обеспыливание поверхности | м2 | 40,00 | 30,00 | 1 200,00 |
| 5 | Грунтовка стен 2 слоя | м2 | 40,00 | 60,00 | 2 400,00 |
| 6 | в т.ч. грунтовка | кг | 50,00 | 293,00 | 14 650,00 |
| 7 | Облицовка стен плитами облицовочными на клею из сухой смеси по бетонной поверхности | м2 | 40,00 | 1100,00 | 44 000,00 |
| 8 | в т.ч. плита гр. 600*600 | м2 | 46,00 | 3737,00 | 171 902,00 |
| 9 | клей | кг | 68,00 | 40,00 | 2 720,00 |
| 10 | Затирка швов | мп | 120,00 | 40,00 | 4 800,00 |
| 11 | Сверление отверстий | шт | 5,00 | 190,00 | 950,00 |
| ИТОГО: | | | | | 261 822,00 |
| накладные расходы - 10% | | | | | 26 178,00 |
| ВСЕГО: | | | | | 288 000,00 |
| в т.ч. НДС 18% | | | | | 43 932,20 Р |

Заказчик

ТСН "Шейнкмана, 111"



Председатель правления

/Волынская О.В./

Подрядчик

ООО "СП Групп"



Генеральный директор

/Денисов С.С./

