

**Калькуляция затрат**

Восстановительные работы на объекте: г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана д.111.

Основание: утвержденные расценки и цены.

Общая стоимость, руб.

552 488,75 руб.

Средства на оплату труда, руб

450 262,50 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.			
				на ед.	всего	на ед.	В том числе		
							Осн.З/п	Мат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Раздел 1</b>		<b>Работы</b>	<b>Подъезд №4</b>						
1		Усиление декоративных элементов фасада:	м2		360,21	1 250,00	450 262,50р.		
		<i>усиление алюминиевого фасада со снятием декоративных элементов из пенопласта при помощи заклепок (замена старых крепежных элементов по результатам визуального осмотра, монтаж новых крепежных элементов)</i>							
		<i>монтаж(частичная замена) декоративных элементов из пенопласта</i>							
		<i>дополнительное усиление декоративных элементов из пенопласта при помощи крепежных элементов из нержавеющей стали</i>							
		<i>покраска крепежных элементов в цвет фасада</i>							
<b>Раздел 2</b>		<b>Материалы</b>							
2		Расходные материалы (заклепки из нерж.стали, кровельные саморезы, краска, шайбы из нерж.стали, клей, декоративные элементы из пенопласта)						52 000,00р.	
		<b>ИТОГО по калькуляции</b>						<b>502 262,50р.</b>	
		<b>накладные расходы</b>	%	10				<b>45 026,25р.</b>	
		<b>транспортные расходы</b>	%	10				<b>5 200,00р.</b>	
		<b>ВСЕГО по калькуляции</b>						<b>552 488,75р.</b>	