

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Заказчик: ТСН «Шейнкмана 111»

Подрядчик: ООО «АС «Три золотаря»

Наименование работ: работы по замене трубопровода ХВС и ГВС по техподполью

Объекте по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 111

Цены актуальны на 1-квартал 2020 года.

№ п.п.	Наименование материала и оборудования	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед.	Общая стоимость
	Водопровод полипропилен				
1	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн63х10,5 Ру25 80С L=4м ПК Контур	м/п	340	523,75	178 075,00
2	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн50х8,3 Ру25 80С L=4м ПК Контур	м/п	340	331,43	112 686,20
3	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн40х6,7 Ру25 80С L=4м ПК Контур	м/п	280	242,04	67 771,20
4	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн32х5,4 Ру25 80С L=4м ПК Контур	м/п	100	142,14	14 214,00
5	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн20х3,4 Ру25 80С L=4м ПК Контур	м/п	40	57,54	2 301,60
6	Тройник PP-R переходн Дн40х40х40 ПК Контур 011503040200	шт.	40	29,38	1 175,20
7	Тройник PP-R переходн Дн50х40х50 ПК Контур 011503040200	шт.	20	66,53	1 330,60
8	Тройник PP-R переходн Дн63х40х63 ПК Контур 011503040200	шт.	20	101,23	2 024,60
9	Тройник PP-R переходн Дн40х20х40 ПК Контур 011503040200	шт.	80	60,92	4 873,60
10	Тройник PP-R переходн Дн50х20х50 ПК Контур 011503050200	шт.	30	48,07	1 442,10
11	Тройник PP-R переходн Дн63х20х63 ПК Контур 011503063100	шт.	20	90,45	1 809,00
12	Кран шаровой VALTEC BASE Дн 20 1/2 Вр	шт.	80	282,00	22 560,00
13	Кран шаровой VALTEC BASE Дн 25 3/4 Вр	шт.	60	427,00	25 620,00
14	Кран шаровой VALTEC BASE Дн 32 1" Вр	шт.	80	747,00	59 760,00
15	Угольник PP-R Дн 20 ПК Контур 011401020000	шт.	20	4,32	86,40
16	Угольник PP-R Дн 40 ПК Контур 011401040000	шт.	240	25,80	6 192,00
17	Угольник PP-R Дн 50х90° ПК Контур	шт.	60	54,78	3 286,80
18	Угольник PP-R Дн 63х90° ПК Контур	шт.	60	115,00	6 900,00
19	Муфта PP-R переходн Дн40х32 ПК Контур	шт.	10	40,00	400,00




Три золотаря

аварийная служба

ООО «АС «Три золотаря»

Юр. адрес: 620102 Россия, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Шаумяна 73, Литер А1, офис 405
ИНН 6671468662 КПП 667101001 ОГРН 1146671028591
Тел. (343) 227-03-04; (343) 227-03-03

20	Муфта PP-R переходн Дн50x40 ПК Контур	шт.	20	60,00	1 200,00
21	Муфта PP-R переходн Дн63x50 ПК Контур	шт.	20	100,00	2 000,00
22	Муфта PP-R комбинированн Дн 20x1/2" ВР	шт.	60	53,92	3 235,20
23	Муфта PP-R комбинированн Дн 25x1/2" ВР	шт.	40	39,24	1 569,60
24	Муфта PP-R комбинированн Дн 32x3/4" ВР	шт.	60	54,36	3 261,60
25	Муфта PP-R комбинированн Дн.20x1/2" НР	шт.	40	44,93	1 797,20
26	Муфта PP-R комбинированн Дн 25x1/2" НР	шт.	30	70,92	2 127,60
27	Муфта PP-R комбинированн Дн 32x3/4" НР	шт.	40	66,77	2 670,80
28	Муфта американка Дн 20 1/2 НР/НР	шт.	60	73,68	4 420,80
29	Муфта американка Дн 25 1/2 НР/НР	шт.	40	114,49	4 579,60
30	Муфта американка Дн 32 3/4 НР/НР	шт.	60	361,95	21 717,00
31	Муфта PP-R Дн20 ПК Контур 011201020000	шт.	20	3,97	79,40
32	Муфта PP-R Дн40 ПК Контур 011201040000	шт.	40	18,98	759,20
33	Муфта PP-R Дн50 ПК Контур 011201050000	шт.	40	33,20	1 328,00
34	Муфта PP-R Дн63 ПК Контур 011201063000	шт.	30	53,74	1 612,20
35	Трубка вспененный полиэтилен НПЭ Т 60/9 L=2м серый GLOBEX	м/п	330	25,71	8 484,30
36	Трубка вспененный полиэтилен НПЭ Т 54/9 L=2м серый GLOBEX	м/п	330	23,51	7 758,30
37	Резба ОЦ Ду 20	шт.	60	12,58	754,80
38	Резба ОЦ Ду 25	шт.	40	21,52	860,80
39	Резба ОЦ Ду 32	шт.	60	26,33	1 579,80
40	Трубка вспененный полиэтилен НПЭ Т 42/9 L=2м серый GLOBEX	м/п	164	18,60	3 050,40
41	Трубка вспененный полиэтилен НПЭ Т 25/9 L=2м серый (100) GLOBEX	м/п	40	14,50	580,00
42	Герметик силиконсанитарный 300мл бесцветный KRASS ГД15	шт.	3	350,00	1 050,00
43	Пена Профи монтажная 750мл МоментвсесезонаЖ908	шт.	4	350,00	1 400,00
44	Лен сантехнический вычесанный упаковка условный вес 200гр ±10% Unipak1894/1500220	шт.	3	600,00	1 800,00
45	Подвес угольник окрашенный	шт.	260	120,00	31 200,00
46	Круг по металлу отрезной Луга 125x1,2x2273655	шт.	100	45,00	4 500,00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				627 884,90
	Монтажные и демонтажные работы				
1	Демонтаж трубопроводов Ду 57-20	м/п	1000	630,00	630 000,00



Три золотаря

аварийная служба

ООО «АС «Три золотаря»

Юр. адрес: 620102 Россия, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Шаумяна 73, Литер А1, офис 405
ИНН 6671468662 КПП 667101001 ОГРН 1146671028591
Тел. (343) 227-03-04; (343) 227-03-03

2	Демонтаж/монтаж теплоизоляции.	м/п	1000	180,00	180 000,00
3	Монтаж трубопроводов д=63	м/п	340	600,00	204 000,00
4	Монтаж трубопроводов д=50	м/п	340	500,00	170 000,00
5	Монтаж трубопроводов д=40	м/п	280	400,00	112 000,00
6	Монтаж трубопроводов д=20	м/п	140	300,00	42 000,00
7	Монтаж крана шарового Ду 20-32	шт.	220	200,00	44 000,00
8	Врезка в действующие трубопроводы Ду 40-25.	шт.	160	400,00	64 000,00
	Итого за работы				1 446 000,00
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ				2 073 884,90
	накладные расходы				40 000,00
	транспортные расходы				10 000
	ВСЕГО				2 113 884,90

Генеральный директор ООО «АС «Три золотаря»:

Баталов Кирилл Алексеевич

